

<b>Projekt</b>	<b>Vergärungsanlage BioSaar, Saarland</b>
<b>Tätigkeit</b>	Generalplaner
<b>Anlagengröße</b>	20.000 Mg/a Bioabfall, Speiseabfall und Fettabscheiderreste
<b>Umfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständige Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 – 9 nach HOAI) für Gebäude, Gebäudetechnik und Verfahrenstechnik</li> <li>• Integration in vorhandene Gebäude einer stillgelegten Tierkörperverwertungsanlage</li> <li>• Einstufige Nassvergärung mit Hygienisierung und überdachter Nachrotte des Gärrückstandes</li> </ul>
<b>Zeitraum</b>	1995 – 1998 (Inbetriebnahme)








